

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลังขนาดเล็กพร้อมห้องอบรมและสุขา จำนวน 1 หลัง
 เจ้าของอาคาร ผสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
 สถานที่ก่อสร้าง อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
 หน่วยงานออกแบบรูปรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 แบบเลขที่ 13982/66
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น ปร.4 จำนวน 17 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2569

ส่วนที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
สรุป			
1	งานก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลังขนาดเล็กพร้อมห้องอบรมและสุขา	15,774,435.79	
2	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	759,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	16,533,435.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ สิบหกล้านบาทถ้วน	16,500,000.00	

พ.ต.ท.


 (สุชาติ ทวีพงษ์)

ประธานกรรมการฯ

รอง ผกก.ผสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

พ.ต.ท.


 (ชยินท์ ศรีสุราช)

กรรมการฯ

รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

พ.ต.ท.



กรรมการฯ

(ไพวรรณ ถิ่นอินญวน)
 สว.ผสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.

หมายเหตุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและ
 รายละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารกึ่งร้อยกำลังขนาดเล็กพร้อมห้องอบรมและสุขา จำนวน 1 หลัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 17

สถานที่ก่อสร้าง อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

แบบเลขที่ 13982/66

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.  พ.ต.ท.  พ.ต.ท. 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างและฐานราก	1	งาน			3,480,122.53		3,480,122.53	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	งาน			5,308,291.99		5,308,291.99	
3	หมวดงานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล	1	งาน			909,585.22		909,585.22	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	งาน			1,090,808.70		1,090,808.70	
5	หมวดงานผนังบริเวณ	1	งาน			1,544,605.00		1,544,605.00	
	รวมราคา ส่วนที่ 1			หมวดงานก่อสร้าง		เป็นเงิน		12,333,413.44	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
6	หมวดงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบ Split Type		งาน			-		-	
7	หมวดงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	1	งาน			759,000.00		759,000.00	
	รวมราคา ส่วนที่ 2			หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		เป็นเงิน		759,000.00	

หมายเหตุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารกรองร่อยก้างขนาดเล็กพร้อมห้องอบรมและสุชา จำนวน 1 หลัง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9 / 17

สถานที่ก่อสร้าง อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

แบบเลขที่ 13982/66

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.  พ.ต.ท.

พ.ต.ท. 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
2.6.1	อ่างล้างหน้า ชนิดฝักเคาน์เตอร์แบบครึ่งอ่าง พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ	22	ชุด	3,500.00	77,000.00	450.00	9,900.00	86,900.00	
2.6.2	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ	-	ชุด	3,200.00	-	300.00	-	-	
2.6.3	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	14	ชุด	3,700.00	51,800.00	300.00	4,200.00	56,000.00	
2.6.4	โถปัสสาวะ พร้อมฟลัชวาล์ว	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	50.00	400.00	36,400.00	
2.6.5	ฝักบัวสายอ่อนชนิดปรับระดับได้ พร้อมก๊อกเปิดปิด	-	ชุด	1,200.00	-	100.00	-	-	
2.6.6	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด	44	ชุด	350.00	15,400.00	100.00	4,400.00	19,800.00	
2.6.7	สายชำระ	14	ชุด	350.00	4,900.00	50.00	700.00	5,600.00	
2.6.8	ที่ใส่กระดาษชำระ	14	ชุด	350.00	4,900.00	50.00	700.00	5,600.00	
2.6.9	ราวแขวนผ้า	12	ชุด	350.00	4,200.00	50.00	600.00	4,800.00	
2.6.10	กระจกเงาเจียรปรี 0.45X0.60 ม.	22	ชุด	600.00	13,200.00	50.00	1,100.00	14,300.00	
2.6.11	อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว ฝักเคาน์เตอร์บุกระเบื้องเคลือบ	-	ชุด	8,500.00	-	3,000.00	-	-	
2.6.12	ตู้แขวนผนัง	-	ชุด	2,400.00	-	-	-	-	
2.6.13	ตู้บานเปิดแขวนผนัง	-	ชุด	1,600.00	-	-	-	-	
2.6.14	บานเปิดได้เคาน์เตอร์	-	ชุด	650.00	-	-	-	-	
2.6.15	FD. Ø 2" แบบดักแมลง	38	ชุด	250.00	9,500.00	100.00	3,800.00	13,300.00	
2.6.16	STOP VALVE 1/2"	35	ชุด	125.00	4,375.00	25.00	875.00	5,250.00	
2.6.17	งานก่อสร้างถังอาบน้ำ คสล. อาบน้ำ พร้อมทำกันซึมกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. พร้อมวาล์ว และลูกลอย	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	ของ+แรง
รวม	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง					เป็นเงิน		307,950.00	

หมายเหตุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลังขนาดเล็กพร้อมห้องอบรมและสุขา จำนวน 1 หลัง


แบบ พร.4 แผ่นที่ 14 / 17

สถานที่ก่อสร้าง อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี

แบบเลขที่ 13982/66

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.  พ.ต.ท.  พ.ต.ท. 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม							597,825.70	
	ยอดยกไป							เป็นเงิน	
	งานโคมไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING FIXTURE)								
	- โคมไฟ LED.TUBE 2X18 w.แบบมีแผ่นอลูมิเนียมกันสะท้อนแสง หน้าตะแกรงถี่	113	ชุด	1,950.00	220,350.00	150.00	16,950.00	237,300.00	
	- โคมไฟ LED.TUBE 1X18 W.แบบโคมฝาครอบอะคลิลิก ขั้วสปริงตัน	31	ชุด	850.00	26,350.00	100.00	3,100.00	29,450.00	
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9w	2	ชุด	2,450.00	4,900.00	310.00	620.00	5,520.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (ACCESSORIES)	1	ชุด	1,562.50	1,562.50	186.00	186.00	1,748.50	
	งานสวิทช์และเต้ารับ (SWITCH & RECEPTACLE)								
	SWITCH	28	ชุด	70.00	1,960.00	85.00	2,380.00	4,340.00	
	DUPLEX Receptacle + Ground	150	ชุด	130.00	19,500.00	90.00	13,500.00	33,000.00	
	งานติดตั้งระบบโทรทัศน์รวม								
	- งานรับสัญญาณดาวเทียม	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- TV OUTLET	8	ชุด	250.00	2,000.00	80.00	640.00	2,640.00	
	- สายไฟ RG 6	440	เมตร	8.00	3,520.00	8.00	3,520.00	7,040.00	
	- ท่อ EMT Dia. 1/2"	421	เมตร	23.00	9,683.00	15.00	6,315.00	15,998.00	
	- Fitting & Accessories (Mat. 20 % ,Lab 10 %)	1	เหมา	4,340.60	4,340.60	1,147.50	1,147.50	5,488.10	
	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ								
	- สายไฟ IEC01 6 sq.mm.	1,248	เมตร	50.00	62,400.00	8.00	9,984.00	72,384.00	
	- สายไฟ IEC01 4 sq.mm.	624	เมตร	14.50	9,048.00	6.00	3,744.00	12,792.00	
	- สายไฟ IEC01 2.5 sq.mm.	-	เมตร	9.50	-	5.00	-	-	
	- ท่อ EMT Dia. 3/4 "	624	เมตร	37.00	23,088.00	21.00	13,104.00	36,192.00	
	- Fitting & Accessories (Mat. 20 % ,Lab 10 %)	1	เหมา	18,907.20	18,907.20	2,683.20	2,683.20	21,590.40	
	รวมราคา							1,090,808.70	
								เป็นเงิน	

หมายเหตุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

